โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปี พ.ศ.2563

จังหวัดชัยนาท

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
1	ขุดสระ 100 ไร่ (ช่วงที่ 2) บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	กว้าง 30.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,938.00 ลูกบาศก์เมตร	อ.หนองมะโมง	498,000	468,000
2	ขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ (แก้มลิง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองมะโมง ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ขนาดปากกว้าง 60.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,662 ลูกบาศก์เมตร	อ.หนองมะโมง	483,000	ยกเลิกโครงการ
3	ขุดสระเก็บน้ำ (แก้มลิง) หมู่ที่ 6 บ้านดงสวนหมาก ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ขนาดปากกว้าง 60.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,662 ลูกบาศก์เมตร	อ.หนองมะโมง	483,000	458,700
4	ขุดลอกคลองสาธารณะสายเกาะแม้ว พร้อมลงผิวจราจรลูกรังคันคลอง บดอัดแน่น 95% หมู่ที่ 1 บ้านกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ขนาดคลองกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาว 1,400 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,780 ลูกบาศก์เมตร งานลงผิวจราจรลูกรัง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์เมตร	อ.หนองมะโมง	475,000	438,100

ข้อมูล ณ 15/2/202310:05

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
5	ขุดลอกคลองสาธารณะสายดอนใหญ่ พร้อมลงผิวจราจรลูกรังคันคลอง บดอัดแน่น 95% หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท	ขนาดคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,650 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด งานลงผิวจราจรลูกรัง ถนนกว้าง 3.50 เมตรยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์เมตร	อ.หนองมะโมง	491,000	455,200
6	ขุดลอกลำห้วยเขาถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,450 ลบ.ม.	อ.เนินขาม	439,000	410,000
7	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองอีดุก หมู่ที่ 5 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ขนาดกว้าง 54 เมตร ยาว 104 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,170 ลบ.ม.	อ.เนินขาม	473,000	448,000
8	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเตรียมรับมือภัยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ขนาดปากสระ กว้าง 60.00 ม. ยาว 70.00 ม. ก้นสระ กว้าง 51.00 ม. ยาว 61.00 ม. ลึก 3.00 ม. จากสภาพเดิม หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,925 ลบ.ม. พร้อมถมดินคันสระ กว้าง 3.00 ม. ยาว 260 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม.	อ.หันคา	499,000	465,000

ข้อมูล ณ 15/2/202310:05

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
9	ขุดลอกคลองแดง หมู่ที่ 2,3,7 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ขนาดปากคลองกว้าง 9.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,750 ลบ.ม.	อ.หันคา	424,000	395,000
10	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเตรียมรับมือภัยแล้ง สระหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ขุดสระขนาดปากกว้าง ด้านที่ 1 ยาว 92.00 ม. ด้านที่ 2 ยาว 71.00 ม. ด้านที่ 3 ยาว 45.00 ม. ด้านที่ 4 ยาว 62.00 ม.คิดเป็นพื้นที่ปาก 4,204 ตร.ม ก้นสระ ด้านที่ 1 ยาว 78.00 ม. ด้านที่ 2 ยาว 60.00 ม. ด้านที่ 3 ยาว 38.00 ม. ด้านที่ 4 ยาว 53.00 ม.คิดเป็นพื้นที่ก้น 3,050 ตร.ม ลึก 3.00 ม.จากสภาพเดิมหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,834 ลบ.ม. พร้อมถมดินคันสระ กว้าง 3.00 ม. ยาว 274 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม.	อ.หันคา	496,000	458,000
11	ขุดลอกคลองหนองมะพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ขนาดปากคลองกว้าง 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,600 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000	อ.หันคา	482,000	448,000
12	ปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านโปร่งนก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	วางท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 1,320.00 เมตร	อ.วัดสิงห์	471,500	471,500
13	ปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านหนองขี้ชูด หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	วางท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,340.00 เมตร	อ.วัดสิงห์	479,900	479,900

ข้อมูล ณ 15/2/202310:05

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
14	ขยายท่อเมนประปาบ้านหนองโพด หมู่ที่ 5 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	วางท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,100.00 เมตร	อ.วัดสิงห์	468,000	468,000
15	ขยายท่อเมนประปาบ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	วางท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,060.00 เมตร	อ.วัดสิงห์	460,500	460,500
16	ขุดลอกคลองสายห้วยล้ำ หมู่ที่ 6-7 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ปากคลองกว้าง 11 เมตร ท้องคลองกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,570 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร	อ.วัดสิงห์	499,000	457,000
17	ขุดลอกคลองสายดงนกแร้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ช่วงที่ 1 ปากคลองกว้าง 8 เมตร ท้องคลองกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 1,080 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ช่วงที่ 2 ปากคลองกว้าง 6 เมตร ท้องคลองกว้าง 1 เมตร ระยะทาง 1,290 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร	อ.วัดสิงห์	497,000	456,000
18	ขุดลอกคลองสายบ้านพระ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ช่วงที่ 1 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 9 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.85 เมตร ช่วงที่ 2 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ระยะทางประมาณ 2,800 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงที่ 1 ปากคลองกว้าง 10 เมตร ท้องคลองกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ช่วงที่ 2 ปากคลองกว้าง 9 เมตร ท้องคลองกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร	อ.วัดสิงห์	498,000	459,000
19	ขุดลอกคลองสายห้วยล้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ปากคลองกว้าง 12 เมตร ท้องคลองกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร	อ.วัดสิงห์	499,000	456,000

ข้อมูล ณ 15/2/202310:05

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย - บ้านหนองตาตน หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,015 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ เท คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,045 ตารางเมตร ลงวัสดุลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	อ.มโนรมย์	1,424,000	1,108,187.50
21	ขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณหาดกองสิน ซอย 12 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	ขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวมระยะทางยาว 90 เมตร	อ.เมืองชัยนาท	498,000	442,000
22	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใต้วัดราษฎร์ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ สำหรับระบบประปาไม่รวมถังเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร	อ.สรรพยา	473,900	470,900
23	ขุดลอกสระกักเก็บน้ำบ้านหนองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบล หนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขุดลอกสระกักเก็บน้ำให้	มีขนาดปากสระกว้าง 80.00 เมตร ปากสระยาว 95.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,964 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอวัดสิงห์	481,500	477,000
24	ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 1 ซ้าย (สายบ้านหัวแหลม) หมู่ที่ 5 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างสะพานเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)	อำเภอสรรพยา	493,400	458,000

ข้อมูล ณ 15/2/202310:05

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
25	ปรับปรุงวางท่อเมนประปาบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	วางท่อ PVC. ขนาด Ø 3" ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 จำนวน 572 ท่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,250 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	330,000	330,000
26	ปรับปรุงท่อเมนประปาภายในชุมชนบ้านหนองมะโมง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ดำเนินการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 จุด	จุดที่ 1 Ø 3” ยาว 248 เมตร , Ø 2” ยาว 1,100 เมตร รวมระยะทาง 1,348 เมตร จุดที่ 2 Ø 2” ยาว 260 เมตร จุดที่ 3 Ø 3” ยาว 308 เมตร จุดที่ 4 Ø 2” ยาว 452 เมตร จุดที่ 5 Ø 2” ยาว 328 เมตร จุดที่ 6 Ø 2” ยาว 388 เมตร	อ.หนองมะโมง	385,000	385,000
27	แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ขุดลอกห้วยถุงเงินทำหลุมขนมครก หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 16 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ขุดลอกห้วยถุงเงินทำหลุมขนมครก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร จากระดับก้นลำห้วย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศ์กเมตร/ต่อหลุม จำนวน 5 หลุม	อำเภอหันคา	465,000	459,500
28	ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน 1 ซ้าย (หลังวัดกำแพง) หมู่ที่ 1 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างสะพานเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร	อ.สรรพยา	493,000	458,000
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ความยาว 230 เมตร	ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	อ.เนินขาม	479,000	478,000
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนรัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร	อ.วัดสิงห์	499,000	498,000
รวมแผนงาน/โครงการ จำนวน 30 โครงการ				15,137,700	13,716,488

ข้อมูล ณ 15/2/202310:05

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา

ข้อมูล ณ 15/2/202310:05