โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปี พ.ศ.2564

จังหวัดชัยนาท

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
1	ขุดลอกคลองสาธารณะสายคลองวังน้ำ พร้อมลงผิวจราจรลูกรังคันคลอง บดอัดแน่น หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ขุดลอกคลองสาธารณะ สายคลองวังน้ำ พร้อมลงผิวจราจรลูกรังคันคลอง บดอัดแน่นขนาดคลองกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาว 2,200เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,780 ลูกบาศก์เมตร งานลงผิวจราจรลูกรัง ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 910 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอหนองมะโมง	498,700	498,700
2	ปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านหัวตะเฆ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	วางท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,320.00 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	485,000	485,000
3	ขุดลอกคลองส่งน้ำ (สายคลองปลาแปบ) หมู่ที่ 2 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ช่วงที่ 1 กว้าง 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวมม่น้อยกว่า 800 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 9.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,080 เมตร	อำเภอหันคา	498,000	498,000
4	เจาะบ่อบาดาลค่าความลึก ตั้งแต่ 43 - 100 เมตร บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	ขุดบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 มอก. 17 – 2532 ปริมาณไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ต่อชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ	อำเภอมโนรมย์	208,800	ยกเลิกโครงการ
5	ก่อสร้างบ่อพักขยะที่ถูกสุขลักษณะ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างบ่อพักขยะที่ถูกสุขลักษณะ จำนวน 1 แห่ง ขนาด 40x60 เมตร หมู่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	อำเภอสรรพยา	2,359,900	2,349,000
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอ เนินขาม จังหวัดชัยนาท กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 4 เซนติเมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N=14.962015 E=99.846463 กม. 0+155 จุดสิ้นสุด พิกัด N=14.958398 E=99.849113 กม. 0+525	อำเภอเนินขาม	482,800	482,800

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
7	ขุดลอกคลองสาธารณะสายห้วยคันทึง หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ขุดลอกคลองสาธารณะสายห้วยคันทึง หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา ขนาดคลองกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาว 4,000 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,200 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอหนองมะโมง	458,200	458,200
8	ปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านวังหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	วางท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,340.00 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	492,000	492,000
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	1.ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบม. 2.หอถังเหล็กเก็บน้ำ 12 ลบม. 3.ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก 4.ถังกรองสนิม 5.ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า 6. งานวางท่อประบบประปา	อำเภอมโนรมย์	465,300	460,000
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะพาบ หมู่ 5 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะพาบ หมู่ 5 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร	อำเภอสรรพยา	498,000	498,000
11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท กว้าง 4 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 4 เซนติเมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N=14.960866 E= 99.853142 กม. 0+000 จุดสิ้นสุด พิกัด N=14.957318 E= 99.852892 กม. 0+405	อำเภอเนินขาม	458,700	458,700

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงประดา-บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดงประดา -บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดงประดา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10-0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 927 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	อำเภอหนองมะโมง	496,700	496,700
13	ขุดลอกลำรางทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	งานขุดลอกด้วยรถขุด ปริมาณงาน ปากลำราง กว้าง 28 เมตร ยาว 570 เมตร ปริมาณดินที่ขุดลอก 11,022.63 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอสรรพยา	382,600	382,000
14	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตรสายหนองมณฑล หมู่ที่ 12 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตรสายหนองมณฑล หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร	อำเภอหันคา	495,000	495,000
15	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	1.ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาด ความจุ 12 ลบม. 2.หอถังเหล็กเก็บน้ำ 12 ลบม. 3.ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก 4.ถังกรองสนิม 5.ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า 6.งานวางท่อระบบประปา	อำเภอมโนรมย์	465,300	460,000
16	ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย บรมธาตุ บริเวณ กม. ที่ 9+420 หมู่ที่ 6 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย บรมธาตุ บริเวณ กม. ที่ 9+420 หมู่ที่ 6 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร	อำเภอสรรพยา	458,000	458,000

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 4 เซนติเมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N=14.988877 E= 99.828321 กม. 1+260 จุดสิ้นสุด พิกัด N=14.992385 E= 99.828490 กม. 1+630	อำเภอเนินขาม	484,600	484,600
18	ปรับปรุงวางท่อเมนประปา บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	วางท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3" หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 3,606 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	499,000	499,000
19	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 5 เซนติเมตร สายต้นตาล หมู่ที่ 4 ตำบลสุขเดือนห้า	อำเภอเนินขาม	433,500	433,500
20	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองวังอ้ายค้อน หมู่ที่ 1 บ้านกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองวังอ้ายค้อน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร	อำเภอหนองมะโมง	292,500	292,500
รวมโครงการ/กิจกรรม จำนวน 20 โครงการ				**10,912,600**	**10,681,700**