โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปี พ.ศ.2565

จังหวัดชัยนาท

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
1	ขุดลอกหน้าฝายไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะเบียน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ขุดลอกหน้าฝายขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,125.00 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหลังคันขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางซ้าย - ขวา รวม 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	495,000	495,000
2	ก่อสร้างท่อลอดถนนคันคลอง มอ. (มะขามเฒ่า - อู่ทอง) หมู่ที่ 9 บ้านดอนตูม ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 1 ช่อง ขนาด ความกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 17.20 เมตร สูง 1.20 เมตร มีกำแพงปากท่อพร้อมบานระบายน้ำ	อำเภอหันคา	1,000,000	977,000
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงท่าแขกถึงเขตตำบลศิลาดาน หมู่ 3 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 567 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,268 ตรม. จำนวน 1 สาย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	อำเภอมโนรมย์	1,113,000	888,888
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง - หนองเต่าดำ ช่วงหมู่ที่ 6 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 147 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588 ตร.ม. .	อำเภอสรรพยา	339,700	339,700

พิมพ์ 15/2/202310:02

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
5	ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตบนถนน ค.ส.ล. เดิม หมู่ที่ 14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร	อำเภอเนินขาม	494,000	494,000
6	ขุดลอกคลองธรรมชาติตาลตาแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	ขนาดกว้าง 18-22 เมตร ยาว 2,120 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร ปริมาณดินขุด 20,500 ลบ.ม	อำเภอสรรคบุรี	1,004,000	685,000
7	ขุดลอกคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ท้องกว้าง 5.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,650 เมตร ปริมาณดินขุดทั้งหมด 16,050 ลบ.ม.	อำเภอเมืองชัยนาท	896,000	590,000
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนมะกอกหวาน - หนองขี้ชูด หมู่ที่ 4 บ้านดอนมะกอกหวาน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	อำเภอวัดสิงห์	482,000	482,000
9	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านชัฏฝาง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยใช้ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1-150 เมตร.)	อำเภอหันคา	450,200	450,200

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
10	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	1.ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็กขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 2.หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 3.ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก 4.ถังกรองสนิมเหล็ก 5.ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า 6.เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำและถังกรองสนิมเหล็ก	อำเภอมโนรมย์	465,000	460,000
11	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ่อบำบัด หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 150 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่จริงหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	อำเภอสรรพยา	484,000	484,000
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ที่ 6 บ้านสุขเดือนห้า ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร	อำเภอเนินขาม	483,000	483,000
13	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำศาลตาขุน หมู่ที่ 5 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	ปากคลองกว้างเฉลี่ย 50.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 สาย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	อำเภอสรรคบุรี	497,000	497,000

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
14	กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางลำน้ำ บึงสำเภา (หนองฮุ้งใหญ่) หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	ขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บึงสำเภา (หนองฮุ้งใหญ่) คิดเป็นปริมาตรวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่น้อยกว่า 9,500 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอเมืองชัยนาท	497,000	497,000
15	ขุดลอกคลองสายหนองกก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ปากคลองกว้าง 11 เมตร ท้องคลองกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,070 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,255 ลบ.ม.	อำเภอวัดสิงห์	494,000	494,000
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดท่าอิฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 308 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร	อำเภอสรรพยา	495,000	495,000
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกสระประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสอง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร	อำเภอเนินขาม	496,000	496,000
18	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสามแยกห้วยคันหอก หมู่ที่ 8 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.20 เมตร 2 ข้าง	อำเภอเมืองชัยนาท	498,700	498,700
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเครื่องกรองน้ำ Ro หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 195 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่จริงหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	อำเภอสรรพยา	497,000	497,000

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
20	ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บนถนน ค.ส.ล. เดิม หมู่ที่ 4 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บนถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.50 ตารางเมตร	อำเภอเนินขาม	327,000	327,000
21	ขุดลอกคลองหนองกะเบียน หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะเบียน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ขุดลอกคลองหนองกะเบียน ขนาด ปากคลองกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,500.00 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหลังคันขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	474,000	474,000
22	ปรับปรุงวางท่อเมนประปาบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ปรับปรุงวางท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3" หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 2,060 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	495,000	495,000
23	ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านไร่สวนลาว ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านไร่สวนลาว ตามแบบ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. บริเวณคันสระหลวง หมู่ที่ 7	อำเภอหันคา	498,500	498,500

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
24	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	1.ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 2.หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 3.ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก 4.ถังกรองสนิมเหล็ก 5.ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า 6. เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำและถังกรองสนิมเหล็ก	อำเภอมโนรมย์	465,000	460,000
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกควาย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 308 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร	อำเภอสรรพยา	495,000	495,000
26	ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร	อำเภอเนินขาม	488,000	488,000
27	ขุดลอกคลองไผ่ขวาง หมู่ที่ 5 - 10 (ช่วงที่ 2) ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	ปากคลองกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ความยาว 350.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,540 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 สาย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	อำเภอสรรคบุรี	350,000	350,000

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
28	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านแหลมทอง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยใช้ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1-150 เมตร.)	อำเภอหันคา	450,200	450,200
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนในแปลงเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านพุน้อย ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร	อำเภอหนองมะโมง	499,000	499,000
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองโพด-หนองสระ หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพด ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	อำเภอวัดสิงห์	476,400	476,400
31	ปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวเป็นถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าบ้านคลองเรือ ซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	ถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	อำเภอเมืองชัยนาท	497,000	497,000
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 787.50 ตารางเมตร	อำเภอสรรพยา	498,000	498,000
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั้มน้ำมันเก่า - สายกลางบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองสีฟัน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร	อำเภอหนองมะโมง	496,000	496,000

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหลวง - เขาหลวง หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 766.00 ตารางเมตร (รวมพื้นที่หูช้าง 6.00ตารางเมตร)	อำเภอวัดสิงห์	467,700	467,700
35	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,152 ตารางเมตร	อำเภอเมืองชัยนาท	499,000	499,000
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเทศบาล หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	อำเภอสรรพยา	492,700	492,700
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร	อำเภอหนองมะโมง	499,000	499,000
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าข้าม - หนองโพด หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	อำเภอวัดสิงห์	488,700	488,700
39	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพระขรรค์ชัยศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร	อำเภอเมืองชัยนาท	494,000	494,000

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
40	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 515 ตารางเมตร	อำเภอสรรพยา	413,800	413,800
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายใส เข็มทอง หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร	อำเภอหนองมะโมง	499,000	499,000
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านหนองอีเข้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองอีเข้ง ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 786.00 ตารางเมตร (รวมพื้นที่หูช้าง 6.00ตารางเมตร)	อำเภอวัดสิงห์	479,900	479,900
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดหนองสระ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสระ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	อำเภอวัดสิงห์	488,700	488,700
44	ขยายท่อเมนประปาบ้านหนองกะเบียน หมู่ที่ 2 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ขยายท่อเมนประปา ขนาดท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,940.00 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	487,000	487,000
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร	อำเภอวัดสิงห์	499,000	499,000

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	
				ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก - บ่อแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832 ตาราง เมตร	อำเภอวัดสิงห์	499,000	499,000
47	ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายคันคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบล หนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังผิวจราจรดินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	498,000	498,000
48	ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายคันคลองห้วยล้ำ หมู่ที่ 7 ตำบล หนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังผิวจราจรดินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	497,000	497,000
49	ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายคันคลองบ้านพระ - ดอนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังผิวจราจรดินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร	อำเภอวัดสิงห์	496,000	496,000
รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ				**25,488,200**	**24,606,088**